

OZNACZENIA:

- Tablica elektryczna 0,4kV
- E1 – Oprawa oświetlenia awaryjnego dwustronna LED; 1,2W; IP20, z modułem awaryjnym 1h dwustronną
- E2 – Oprawa oświetlenia awaryjnego jednostronna LED; 1,2W;IP20, z modułem awaryjnym 1h jednostronną
- AW1 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ; IP20 z modułem awaryjnym 1h LVPO 3W LED IRS wpuszczana
- AW2 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ; z modułem awaryjnym 1h LVPC 3W LED wpuszczana
- B1 – Oprawa oświetleniowa, INDIR S MP 1x40W; wpuszczana 600x600 ; IP20
- B2 – Oprawa oświetleniowa, OL RELPAR – V2. 3x14W; wpuszczana 600x600; IP20
- B3 – Oprawa oświetleniowa, OL RELPAR – V2. 3x24W; wpuszczana 600x600; IP20
- OP1 – Oprawa oświetleniowa, PLAFO PRM 1x55W; natynkowa IP20
- OP2 – Oprawa oświetleniowa, PST 1 OPAL 1x32W; natynkowa IP20
- D1 – Oprawa oświetleniowa, OM 11 BN F 1x26W wpuszczana IP20
- D02 – Oprawa oświetleniowa, OM 11 BN F 1x32W nabudowana IP20
- D03 – Oprawa oświetleniowa, OM 55 BN F 1x26W wpuszczana IP44
- D05 – Oprawa oświetleniowa, 1x26W natynkowa IP20
- Z1 – Oprawa oświetleniowa, OFOR-WALL 21 OP 1x60W E27 zewnętrzna IP44
- L1 – Oprawa oświetleniowa, PLAST 1x54W natynkowa
- L2 – Oprawa oświetleniowa, OPHE T5 2x28W; IP 65; natynkowa
- L2 – Oprawa oświetleniowa, OPHE T5 2x28W; IP 65; natynkowa
- Łącznik instalacyjny świecznikowy, 230V, 10A, p/t
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy, 230V, 10A, p/t
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy, 230V, 10A, IP44, p/t
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy chełmowy, 230V, 10A, p/t
- Przekaźnik bistabilny w puszce; BIS-402, 230V, 10A, puszka #60 montowany do korytka instalacyjnego lub w ścianie
- Moduł sterujący DALI 125 , siedmiu kanałowy
- Czujnik ruchu 230VAC, 360°, typ, EB84/EB805, prod. Hager
- FC – Wypust kablowy zasilanie fancoila 0,1kW, 230V, Zapas kabla 2m, wypust w przestrzeni międzypodłogowej

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA | TN-S

Architektura:

HEJNA ARCHITEKCI Spółka jawna

HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1
tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Inwestor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Projekt:

BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przyszłości w Parznlewie
(działka nr ew. 91/27, obręb Parznlew, gmina Brwinów)

Temat rysunku:

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA
RZUT PIĘTRA

Projektował:	*Podpis:*
mgr inż. Robert Mazurek upr. nr: MAZ/0062/POOE/10	
Sprawdził:	*Podpis:*
mgr inż. Janusz Pizon upr. nr: MAZ/0334/PWOE/12	
Opracował:	

Branża:	*Faza:*	*Nr rysunku:*
Elektryczna	P. Budowlany zamienny	E-03
Data: Czerwiec 2014r.	*Skala:* 1:100	